

Immeuble Codbar - Bourg-en-Bresse (01)

Année de livraison :	2007
SHON :	850 m ²
Coût total :	1782.84 K€ HT
Part du Bois :	255.65 K€ HT
Vol. bois consommé :	42 m ³

Intervenants de la construction

Maître d'ouvrage :	Copropriété Codbar (01)
Architecte(s) :	Jacques Gerbe Architecture (01)
BET :	Chapuis Structures (01), ICT (01)
Entreprise(s) :	Girod Moretti (01), Bret (menuiserie bois) (01), Meurenand (sol bois) (01)

Caractéristiques de l'ouvrage

Typologie :	Service Bureaux
Structure :	Charpente lamellé-collé - Essences en structure : lamellé-collé Epicéa - Bois massif Sapin de pays
Bardage :	Lames bois / finition nature - Essences en bardage : Mélèze non traité
Fermeture :	Menuiserie bois non traité / Mur rideau bois non traité
Aménagement int. :	Parquet chêne massif posé sur chant / menuiseries extérieures et intérieures Mélèze non traité

Aspect environnemental et performance énergétique

Consommation énergétique estimée ou constatée : 87 Kwh/m²/an

Démarche HQE - THPE 2005

